

Név : Határ út

Cím : XX. kerület
Lajtha utca
és Török Flóris utcák között

A munka leírása:
Zöldfelületek és járdák felújítása

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
2.2 Áfa	27.00%	0

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-001-1.1.2 (2) Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között 17 db	0	0	0	0
2	21-001-2.1.1-0000001 (13) Egyes fák legallyazása, kosaras emelővel 31-40 cm törzsátmérő között 3 db	0	0	0	0
3	21-001-9.1 (38) ÖN Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, I-III. oszt. talajban 342,6 10 m2	0	0	0	0
4	21-001-12.2-0310639 (51) Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres lombhullató 3 db	0	0	0	0
5	21-001-13.1.1-0631101 (52) Füvesítés sík felületen Dekor Park, vagy Landscaper Sun & Shade árnyéktűrő fűmagkeverék 25 gr/m2. Magágy készítése után hengerezés. Vetésmélység max. 1 cm. Vetés után hengerezés. Talaj 3-5 cm mélységben állandó nyirkos legyen 3.426 10 m2	0	0	0	0
6	21-003-5.1.1.1 (22) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály 42 m3	0	0	0	0
7	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 85 m3	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	21-003-11.1.1 (87) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 42 m3	0	0	0	0
9	21-004-2.1.1 (4) ÖN Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. 2.029 m2	0	0	0	0
10	21-004-3.1 (6) Humuszterítés 10 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 3.426 m2	0	0	0	0
11	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1.032,86 m2	0	0	0	0
12	21-004-8.2.1 (25) ÖN Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag) 1.867 m2	0	0	0	0
13	21-008-2.1.3 (9) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 95% 43 m3	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	21-008-3.1.2 (15) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél 559 m2	0	0	0	0
15	21-011-7.2-0120123 (14) Talajjavító réteg 0-35 poros murva 56 m3	0	0	0	0
16	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 11 db	0	0	0	0
17	22-003-6.1-0120125 (15) ÖN Szivárgó paplan készítése kész tükörre, nyers homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza 47 m3	0	0	0	0
18	45-004-3-0990114 (3) U alakú csökörlát elhelyezése felületkezelve 30 m	0	0	0	0
19	61-005-1.1-0012040 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 5,3 finomsági modulussal 47 m3	0	0	0	0
20	62-001-2.1 (3) ÖN Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal 23 m2	0	0	0	0
21	62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 341 m	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	62-003-51.2-0610560 (35) ÖN Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke 50 m2	0	0	0	0
23	62-003-51.2-0610959 (35) Bazalt virágágyás készítése 25 m	0	0	0	0
24	63-001-8-0760003 (16) ÖN Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal 0,78 m3	0	0	0	0
25	63-005-4.1 (13) ÖN ÁTDOLGOZVA 63-101; 63-102; 63-103 tételcsoportba! Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve 12,7 m3	0	0	0	0
26	91-003-1.2.1.1.1.2-0311712 (38) Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, szabadgyökerű cserjével, szervestrágyázással 90 üdb	0	0	0	0
27	91-004-1.1.2-0210100 (2) Schönbrunni pad elhelyezése 6 db	0	0	0	0
28	91-004-1.1.2-0210101 (2) Szemetes elhelyezése 4 db	0	0	0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	91-007-1.1.1.1.1-0410021 (1) Természetes vízre telepített öntözőrendszerek (talajvíz kút, mélykút, folyóvíz, tóvíz, ciszternában gyűjtött víz) kialakítása, kompletten, csövezéssel, locsoló fejekkel, automatikával 1 klt	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0