

Név : Csili Művelődési
Központ
Cím : 1201 Budapest
Nagy Győri István utca 4-6.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Felújítás I. ütem, színház tető felújítás, étterem felújítása
étterem fűtés leválasztása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás
19 Költségtérítések
21 Irtás, föld- és sziklamunka
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
41 Tetőfedés
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47 Felületképzés
48 Szigetelés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-006-4.1 (14) ÖN Alátámasztó állvány készítése, lebegő lépcsőfok elhelyezéséhez, fa zsaluzattal 190 m2
2	15-017-1.1 (1) ÖN Pallóterítés meglévő állványzatra vagy födémgerendára 104 m2
3	15-017-3 (4) ÖN Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 40 m
4	19-010-11.2.1 (27) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, daru költségre Előirányzat 1 klt
5	19-010-11.2.1-0000001 (27) Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, építési teherfelvonó Előirányzat 1 klt
6	21-011-11.4 (24) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe 5 db
7	21-011-12 (29) Bontott acélszerkezet elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyidíjjal 1 klt
8	33-000-1.1.1.1.1 (1) Étterem pult bontása 1 klt
9	34-000-1.1 (1) Épület acélvázszerkezet, főtartóra hegesztett acéloszlop bontása 8 db
10	34-000-1.1-0000001 (1) Épület acélvázszerkezet, sínpálya bontása 2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	34-000-1.1-0000002 (1) Épület acélvázszerkezet, elhuzható acél tetőszerkezet (doboz) bontása acéllemez borítású oldalfallal és tetővel szakaszos darabolással , daruzáshoz előkészítve (daruzási költség külön tételben) 180 m2
12	34-001-31.8-0110461 (73) ÖN Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfűró csavarokkal rögzítve, 4,0 m ² /db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil LINDAB Coverline LTP 150/0,75 magasprofil tűzihorganyzott + PE bevonat, standard színben 150 m2
13	41-090-9 (79) ÖN Ideiglenes ponyvatakarás 104 m2
14	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 25 m2
15	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 187 m2
16	42-011-1.1.1.2-0212033 (2) ÖN# Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQASTOP egykomponensű, cementbázisú, beltéri kenhető szigetelés, Cikkszám: K00619731 187 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	42-011-2.1.1.2-0212033 (28) ÖN# Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf ACASTOP egykomponensű, cementbázisú, beltéri kenhető szigetelés, Cikkszám: K00619731 25 m2
18	42-012-1.1.1.1.1.3-0212003 (3) ÖN# Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 187 m2
19	42-022-1.1.1.1.1.3-0212003 (3) ÖN# Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 25 m2
20	44-000-1.2 (2) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 21,6 m²

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	44-012-1.1.1.1.3 (3) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6 db
22	44-027-1.2.1-0461505 (3) WC válaszfalak, ajtók elhelyezése 2 klt
23	44-029-1.1.1 (1) Étterem pult kiépítése, vizes berendezési tárgyakkal és elektromos szerelvényekkel 1 klt
24	47-000-1.21.7.3.2-0154077 (201) ÖN# Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolt felületen StoLevell In Fill ásványi simító és hézagoló glettanyag, Cikkszám: 02970-xxx 619 m2
25	47-011-3.1.1.1.2-0148202 (67) ÖN# Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, 9, 8, 7, 6 színcsoport 814 m2
26	48-005-1.2.1-0092221 (5) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR és PIR) vagy kőzetgyapot anyagú hajlaték ROCKWOOL Rockfall attikaék 1000/100/60 19,1 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	48-005-1.3.1.1.1-0095268 (6) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegtrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSD talkum hidegen öntapadó elasztomerbitumenes párazáró lemez 190 m2
28	48-005-1.4.1.1-0095512 (15) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágú PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágú PVC szigetelőlemez 190 m2
29	48-005-1.41.1.1-0095883 (252) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen FATRATEx 200 hőkezelt geotextília 200g/m ² 190 m2
30	48-005-1.66.1-0133142 (277) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése (ragasztásos vagy mechanikai rögzítések külön tételcsoportban), 5 cm mosott, osztályozott, 16/32 szemcseméretű kavicsal Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT, Nyékládháza 19 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	48-007-11.1.1.3-0093540 (17) ÖN Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegtrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Roofrock 60 lapostető kőzetgyapot lemez 200 mm 104 m2
32	48-007-11.4-0092227 (98) ÖN Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegtrendű nemjárható lapostetőn és trapézlemez vályúiba fektetett hangszigetelés kőzetgyapot bordakitöltő elemmel ROCKWOOL SF 50 akusztikai bordakitöltő elem 150/280 trapézlemezhez 370 m
33	48-007-56.1.1.1 (157) ÖN Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, magastető szigetelésnél, vízszintes vagy ferde felületen 190 m2
34	71-003-2.2.1 (8) Fűtésszerelési munkálatokhoz kapcsolódó elektromos szerelési munkálatok 1 klt
35	81-000-1.4.2 (18) ÖN Csővezetékek bontása, lágú, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 25 - 32 között 90 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
36	81-004-1.5.1.1.1.1-0334001 (336) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es számban, 15 x 1, 2, Csz.: 559 441 110 m
37	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 (337) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es számban, 18 x 1, 2, Csz.: 559 458 90 m
38	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 (338) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es számban, 22 x 1, 5, Csz.: 559 465 50 m
39	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 (339) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es számban, 28 x 1, 5, Csz.: 559 472 50 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
40	81-004-1.5.1.1.1.1.5-0334005 (340) ÖN Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es számban, 35 x 1, 5, Csz.: 559 496 130 m
41	81-004-1.5.1.1.3.1.2-0373711 (457) Fűtési vezeték, csőcsatlakozások készítése 15-50 56 db
42	81-010-1.4.1.1.5-0241205 (70) ÖN Univerzális gyorskötő idomok, megfúró- és tömítőbilincsek szerelése, megfúróbilincsek, acélsővekhez, DN 50 méretig, DN 32 GEBO ANB 5/4" x 3/4" megfúróbilincs belsőmenetes leágazással acél csőre, 01.261.28.04.02 290 db
43	81-013-1.3-0461007 (3) Fűtésszerelési munkák előtt fűtési kör kiszakaszolása, , fűtési rendszer leürítése, majd a szerelési munkák után a fűtési rendszer átmosása, vízzel való feltöltése 1 klt
44	81-013-1.3-0461008 (3) Fűtésszerelési munkák nyomáspróbái 1 klt
45	81-013-1.3-0461009 (3) Mérőműszeres be szabályozás, be szabályozási jegyzőkönyv készítés 1 klt
46	81-013-1.3-0461010 (3) Tervezői művezetés 10 alk

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
47	82-001-7.5.1-0146155 (231) Strangelzáro szelep, TOURand ANDERSSON STAD tip. NA20 6 db
48	82-001-7.5.1-0146156 (231) Strangelzáro szelep, TOURand ANDERSSON STAD tip. NA25 4 db
49	82-001-16.2.1-0117253 (287) Légtelenító szelep elhelyezése, Giacomini, R66A 1/2 "
50	82-001-16.2.1-0117254 (287) Kazánházi átalakítások elkészítése, szabályozó nélkül 1 klt
51	82-011-1.1.2.1.2-0240001 (20) Étterem férfi és női WC épületgépészeti vezetékek és szerelvények cseréje 2 klt
Munkanem összesen:			