

Név : Csili Művelődési
Központ
Cím : 1201 Budapest
Nagy Győri István utca 4-6.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Színházterem, öltözők, előtér, ruhatár
felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
2.2 Áfa	27.00 %	0

.....
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

12. Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025001 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 4 db	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

15. Zsaluzás és állványozás

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig 1485 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

19. Költségtérítések

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-031-1 Épület folyamatos takarítása 1 klt	0	0	0	0
2	19-066-11 Épület átadás előtti pipere takarítása 1 klt	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	21 db	0	0	0
2	21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	104 m3	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-031-1.2.1 Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban				
	126.6 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.2.2.3.1.1.1-0110333 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 600x200x300 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG Classic P2-0,5 NF+GT jelű, 600x200x300 mm méretű elemekből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs 14.5 m2	0	0	0	0
2	33-063-3.1.1 Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére 847 m	0	0	0	0
3	33-063-21.1.2 Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m ³ között 89 db	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

36. Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-005-1.1.1.1.1-0414710 Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	1456 m2	0	0	0
2	36-005-21.2.4.2-0412583 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf SILIKATOLA K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, II-es színcsoport, Csz.: K8583****/2	1485 m2	0	0	0
3	36-090-1.1.2-0550040 Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	354 m2	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

39. Szárazépítés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-000-2 Gipszkarton álmennyezetek bontása 244 m2	0	0	0	0
2	39-003-1.2.2.1.1-0120012 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, függesztő huzallal 281 m2	0	0	0	0
3	39-003-1.2.2.1.2-0120013 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 15 mm, függesztő huzallal süllyeszték készítése LED világítás részére 26 m	0	0	0	0
4	39-004-1.1.4.1-0140001 Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Rigips Gyptone Base 31 tömör lap, 600x600x10 mm, A élképzéssel 45 m2	0	0	0	0
5	39-005-3.1.2-0120012 Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 6,01-9 cm között RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton borítással 125 m2	0	0	0	0
6	39-005-3.1.2-0120013 Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 6,01-9 cm között				

RIGIPS 1 rtg. impregnáltl RB 12,5 gipszkarton borítással					
20 m2	0	0	0	0	0
7 39-005-8.1-0120061					
Íves válaszfal készítése, hajlítható gipszkartonnal, min. 40 mm vtg. ásványgyapot kitöltő szigeteléssel, 30 cm-es profil kiosztásával, max. magasság 3,5 m magasságig, 2x1 rétegben 2x1 réteg RIGIPS Reflex gipszkarton, 50 mm széles profilvázra szerelve					
40 m2	0	0	0	0	0
8 39-005-9.1-0120031					
Emelt hanggátlású gipszkarton válaszfal készítése, 2x2 rtg. gipszkartonnal, szimpla profilváz esetében, üvegyapot kitöltő szigeteléssel, SP profilvázra szerelve 2x2 rtg. RIGIPS RF 12,5 gipszkarton 75 mm széles RIGIPS SP profilvázra szerelve+szivacsíkkal, 50 mm vtg. Isover Akusto szigeteléssel, Th=1,5 óra, Rw'=54 dB					
122 m2	0	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)			0	0	0

41. Tetőfedés

Sz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-090-9	Ideiglenes ponyvatakarás 500 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)					0	0

42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 126.6 m2	0	0	0	0
2	42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 205 m2	0	0	0	0
3	42-000-3.2.2 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva 97 m2	0	0	0	0
4	42-011-1.1.1.2-0212033 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQASTOP egykomponensű, cementbázisú, beltéri kenhető szigetelés, Cikkszám: K00619731 206 m2	0	0	0	0
5	42-011-1.2.2.2-0212052 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen meglévő hidegburkolaton kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: K00619751 85 m2	0	0	0	0
6	42-012-1.1.2.1.1.2-0212003 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám:				

K00617801

LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630***
15*15 fehér

206 m2**0****0****0****0****7 42-022-1.1.1.2.1.1-0212003**

Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám:
K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630***
csúszásmentes

36 m2**0****0****0****0****8 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004**

Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám:
K00617021
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630***

92 m2**0****0****0****0****9 42-022-1.1.3.2.1.1-0212004**

Padlóburkolat készítése,
beltérben,
kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám:
K00617021
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630***
Floor Gres Floortech Floor 1 40/80 cm

41 m2**0****0****0****0****10 42-022-1.1.3.2.1.1-0212005**

Padlóburkolat készítése,
beltérben,

kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám:
K00617021

LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630***

Floor Gres Floortech Floor 6 40/80 cm

20.6 m2 **0** **0** **0** **0**

11 42-022-1.1.3.2.1.1-0212006

Padlóburkolat készítése,
beltérben,
kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám:
K00617021

LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630***

Floor Gres Greentech Greige 30/120 cm

2.1 m2 **0** **0** **0** **0**

12 42-031-1.2.1.3-0470055

Meglévő gránit falburkolat kiegészítése

17 m2 **0** **0** **0** **0**

13 42-031-1.2.1.3-0470056

Új félpillérek kialakítása, ruhatári lépcsőnél, meglévőkkel azonos
kivitelben

9 m2 **0** **0** **0** **0**

14 42-031-1.4.1.1.1.3-0470254

Műköburkolatok;
lépcső-, szegély- és könyöklőburkolat,
helyszíni felhordással,
felületi megdolgozás nélkül,
3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő betonnal,
5 tagozatig vagy vízzel,
26-35 cm kiterített szélesség között
Műkökeverék színezett, finom, nem fagyálló

31 m2 **0** **0** **0** **0**

15 42-041-3.1.1.1-0215096

Meglévő aljzat kiegyenlítése,
rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott
fektetéséhez,
(általános igénybevétel)
ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület
előkészítése,

	3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	87 m2	0	0	0	0
16	42-041-4.1.1-0215100 Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	87 m2	0	0	0	0
17	42-042-4.1.2.1.2-0110813 Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre érzékeny fafajtából, átlós angolmintába (kötősoros paralel vagy paralel mintába) rakva(ragasztó anyag külön tételben kiírva) Csaphornyos parketta, 22 mm, osztályozott, (O), kőris, csíkos, Mecsekparkett	87 m2	0	0	0	0
18	42-042-6.1.2.1-0311143 Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt	530 m2	0	0	0	0
19	42-042-6.2-0310141 Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és beeresztése olajjal BONA Oil 90 fapadlóolaj, EAN: 7312799922429	530 m2	0	0	0	0
20	42-042-11.1-0312051 PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva)	106 m2	0	0	0	0
21	42-042-11.9-0310354 PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 1 796 282	106 m2	0	0	0	0
22	42-042-12.1-0314505 PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben					

kiírva)

FIZOKA Lentex Sport PVC burkolat, 4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hosszú tekercsben, 7 szín, T kopásállóság, C_{fi} -s1, DS

124 m2**0****0****0****0****23 42-090-7.1.1-0470016**

Műkö felület javítása, sérült felület fecskefarkos kivésése és műköbetonnal pótlása 3 cm vastagságban bármilyen felületi megdolgozással, tagozat nélkül, 100 cm² felületig
Műkökeverék színezetlen, durva, fagy- és kopásálló

42 m**0****0****0****0****24 42-090-9.2.1**

Kőburkolatok javítása, vízszintes kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 mm mélységig, goromba csiszolással, puha mészkeő bevonása vegyszerrel

99.5 m2**0****0****0****0****25 42-091-1.4**

Faragott kő és téglaburkolat tisztítása; Falburkoló téglából falazott falburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.2-2.5 bar üstnyomással

141 m2**0****0****0****0****26 42-091-3.1**

Műkö burkolatok tisztítása; Műköből készült padlóburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.8-3.2 bar üstnyomással

321 m2**0****0****0****0****27 42-091-4.2**

Kőlap burkolatok tisztítása; Márványból készült padlóburkolat tisztítása JOS eljárással, 2.2-2.6 bar üstnyomással

321 m2**0****0****0****0****Munkanem összesen: (HUF)****0****0**

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.1-000002 Falburkolattal megegyező színű párkány és konzol díszítés 61 m	0	0	0	0
2	44-000-1.1-000003 Fal színűre dukkózott alacsony MDF lábazat 65 m	0	0	0	0
3	44-000-1.1-000004 Erkély mellvéd ívelt karfa 16 m	0	0	0	0
4	44-000-1.1-000005 Acél zártszelvény vázon mosdópult asztalos burkolat 2 db	0	0	0	0
5	44-000-1.1-000006 WC fülkék fala, laminált faerezetes betéttel a meglévő rendszer átalakításával 4 db	0	0	0	0
6	44-001-1.1.1.1-0131032 Fa beltéri nyílászárók javítása 75*210 cm 2 db	0	0	0	0
7	44-001-1.1.1.1-0131033 Fa beltéri nyílászárók javítása 90*210 cm 5 db	0	0	0	0
8	44-001-1.1.1.1-0131034 Fa beltéri nyílászárók javítása 90*210 cm 6 db	0	0	0	0
9	44-001-1.1.1.1-0131035 Fa beltéri nyílászárók javítása 90*210 cm 2 db	0	0	0	0
10	44-001-1.1.1.1-0131036 Fa beltéri nyílászárók javítása 195*200 cm 3 db	0	0	0	0
11	44-001-1.1.1.1-0131037 Fa beltéri nyílászárók javítása 90*210 cm 1 db	0	0	0	0

12	44-001-1.1.1.1-0131038 Fa beltéri nyílászárók javítása 200*210 cm	1 db	0	0	0	0
13	44-001-1.1.1.1-0131039 Fa beltéri nyílászárók javítása 70*210 cm	1 db	0	0	0	0
14	44-001-1.1.1.1-0131040 Fa beltéri nyílászárók javítása 560*250 cm	1 db	0	0	0	0
15	44-001-1.1.1.1-0131041 Fa beltéri nyílászárók javítása 100*210 cm	1 db	0	0	0	0
16	44-001-1.1.1.1-0131042 Fa beltéri nyílászárók javítása 90*210 cm	1 db	0	0	0	0
17	44-001-1.1.1.1-0131043 Fa beltéri nyílászárók javítása 200*90 cm	1 db	0	0	0	0
18	44-001-1.1.1.1-0131044 Fa kültéri nyílászárók javítása	26.12 m2	0	0	0	0
19	44-001-1.2.2.1-0132077 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése kávas falba, 144*211 cm	3 db	0	0	0	0
20	44-001-1.2.2.1-0132078 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése kávas falba, 90*208 cm	1 db	0	0	0	0
21	44-001-1.2.2.1-0132079 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése kávas falba, 148*215 cm	1 db	0	0	0	0
22	44-006-3-0210001 Faforgácslap burkolat elhelyezése, Egger H1502 ST15 éger	253 m2	0	0	0	0

23	44-006-3-0210002 Faforgácslap burkolat elhelyezése, Egger U334 ST9 púder 10 m2	0	0	0	0
24	44-006-3-0210018 Színpad mellvéd készítése, kilakítva tárolónak, 2 db lépcsővel 1 klt	0	0	0	0
25	44-012-1.1.1.4.1 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 110*190 cm 13 db	0	0	0	0
26	44-012-1.1.1.4.1-0000001 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 55*180 cm 1 db	0	0	0	0
27	44-012-1.1.1.4.1-0000002 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 106*159 cm 4 db	0	0	0	0
28	44-012-1.1.1.4.1-0000003 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 110*58 cm 11 db	0	0	0	0
29	44-012-1.1.1.4.1-0000004 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 145*350 cm 1 db	0	0	0	0
30	44-012-1.1.1.4.1-0000005 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 144*220 cm 1 db	0	0	0	0

31	44-012-1.1.1.4.1-0000006 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 155*73 cm	3 db	0	0	0	0
32	44-012-1.1.1.4.1-0000007 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 295*143 cm	10 db	0	0	0	0
33	44-012-1.1.1.4.1-0000008 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 145*143 cm	4 db	0	0	0	0
34	44-012-1.1.1.4.1-0000009 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 145*290 cm	3 db	0	0	0	0
35	44-012-1.1.1.4.1-0000010 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 295*143 cm	2 db	0	0	0	0
36	44-012-1.1.1.4.1-0000011 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 140*70 cm	5 db	0	0	0	0
37	44-030-1.1 Acélváz szerkezetre rögzített tagolt, színfunérozott , akusztikai fa falburkolat	150 m2	0	0	0	0
38	44-030-1.1-0000001 Acélgerendához függesztett, tagolt, funérozott , akusztikai fa					

falburkolat	310 m2	0	0	0	0
39 44-090-103					
Eligazító feliratok, dekorbetűk	6 klt	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

46. Üvegezés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	46-041-1.1.1.1.1-0115506 Üvegtégla fal bontása és átépítése 16 m2	0	0	0	0
2	46-041-1.1.1.2.1-0115505 Telibe ragasztott tükör falborítás készítése, erősített fém bordával 36 m2	0	0	0	0
3	46-041-1.1.1.2.1-0115506 Falra rögzített laminált lapon keret nélküli ragasztott tükör 13 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

47. Felületképzés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-1.21.7.3.2-0154077 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolt felületen StoLevell In Fill ásványi simító és hézagoló glettanyag, Cikkszám: 02970-xxx 1540 m2	0	0	0	0
2	47-000-2.5.1.1-0220531 Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötésű masszával, vakolt felületen, üres helyiségben, egy rétegben ARDEX A 826 simítóanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú 25 m2	0	0	0	0
3	47-000-3.1.2-0159431 Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; festékeltávolítás maratással, tagolt felületen CAPAROL Caparol Grüner Abbeizer lemaró vegyszer 54 m2	0	0	0	0
4	47-011-3.1.1.1.2-0148202 Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, 9, 8, 7, 6 színcsoport 1540 m2	0	0	0	0
5	47-011-41.3.1.2-0159521 Diszító festések, diszperziós festések, akrilát bázisú vizes-diszperziós dekoratív, gyárilag színezett lazúr falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen CAPAROL Arte-Lasur diszperziós kötőanyagú lazúrfesték, színes 43 m2	0	0	0	0
6	47-021-11.3 Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón				

	54 m2	0	0	0	0
7 47-021-12.3.1-0131032					
Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033					
	54 m2	0	0	0	0
8 47-021-21.3.1-0130711					
Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317					
	54 m2	0	0	0	0
9 47-021-31.3.1-0130365					
Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141					
	54 m2	0	0	0	0
10 47-023-1.1.1.4-0180020					
Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 60 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék					
	10 m2	0	0	0	0
11 47-023-2.1-0130701					
Tűzvédő bevonatrendszerek védőbevonatai, univerzális alapozóval Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031					
	10 m2	0	0	0	0
12 47-023-2.4-1142361					
Tűzvédő bevonatrendszerek védőbevonatai, átvonó zománccal Átvonó zománcfesték, fehér 100					
	10 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

48. Szigetelés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-010-1.1.2.4-0091139 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, sík mennyezeten MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x120 mm, Cikkszám: 0501-08012000	51 m2	0	0	0
2	48-014-7.1-0313025 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés	50 m2	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

62. Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-21.3-0610722 Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, vörös 62 m	0	0	0	0
2	62-003-51.2-0610561 Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, vörös 114 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

71. Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.1.1 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 1 klt	0	0	0	0
2	71-001-15-0123101 Elágazódobozok illetve szerelvénydobozok kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése 96 db	0	0	0	0
3	71-002-31.1-0235204 MII cső szerelése bilincsel 250 m	0	0	0	0
4	71-002-31.1-0235205 DMX kábel 2 m 60 db	0	0	0	0
5	71-002-31.1-0235206 DMX kábel 3 m 18 db	0	0	0	0
6	71-002-31.1-0235207 Cat 7 installációs kábel 124 m	0	0	0	0
7	71-002-31.1-0235208 DMX vezérlő kábel 64 m	0	0	0	0
8	71-002-31.1-0235209 Safty 20 kg 30 db	0	0	0	0
9	71-002-31.1-0235210 Mü III. védőcső elhelyezése 356 m	0	0	0	0
10	71-002-31.1-0235211 3*1,5 mbcu kábel 1104 m	0	0	0	0
11	71-002-31.1-0235212 5*1,5 mbcu kábel 1300 m	0	0	0	0
12	71-002-31.1-0235213 3*2,5 mbcu kábel 450 m	0	0	0	0

13	71-002-31.1-0235214 5*2,5 mbcu kábel	125 m	0	0	0	0
14	71-002-31.1-0235215 5*1,5 Mt kábel	310 m	0	0	0	0
15	71-002-31.1-0235216 Cat 6 utp kábel behúzása kábel	420 m	0	0	0	0
16	71-002-31.1-0235217 2*2,5 mt kábel behúzása	325 m	0	0	0	0
17	71-002-31.1-0235218 1,5 mcu kábel behúzása	1240 m	0	0	0	0
18	71-002-31.1-0235219 2,5 mcu kábel behúzása	489 m	0	0	0	0
19	71-002-31.1-0235220 Lépésálló cső elhelyezése 25 mm ²	248 m	0	0	0	0
20	71-005-1.11.1.1.1-0231418 Színpadvilágítási elosztódoboz szerelése	2 db	0	0	0	0
21	71-005-1.11.1.1.1-0231419 8 modulós elosztódoboz szerelése	3 db	0	0	0	0
22	71-005-1.11.1.1.1-0231420 V1 elosztószekrény szerelése	1 db	0	0	0	0
23	71-005-1.11.1.1.1-0231421 V2 elosztószekrény szerelése	1 db	0	0	0	0
24	71-005-1.11.1.1.1-0231422 Szerelvények, kapcsolók, dugaljok szerelése	70 db	0	0	0	0
25	71-005-2.51.2-0232040 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L1	53 db	0	0	0	0
26	71-005-2.51.2-0232041					

Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L1b	8 db	0	0	0	0
27 71-005-2.51.2-0232042 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L2	6 db	0	0	0	0
28 71-005-2.51.2-0232043 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L3	32 db	0	0	0	0
29 71-005-2.51.2-0232044 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L4	51 db	0	0	0	0
30 71-005-2.51.2-0232045 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L5	8 db	0	0	0	0
31 71-005-2.51.2-0232046 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L6	4 db	0	0	0	0
32 71-005-2.51.2-0232047 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L7	10 db	0	0	0	0
33 71-005-2.51.2-0232048 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L8	8 db	0	0	0	0
34 71-005-2.51.2-0232049 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján L9	21 db	0	0	0	0
35 71-005-2.51.2-0232050 Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján					

L10					
	5 db	0	0	0	0
36	71-005-2.51.2-0232051				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L11				
	20 db	0	0	0	0
37	71-005-2.51.2-0232052				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L12				
	5 db	0	0	0	0
38	71-005-2.51.2-0232053				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L13				
	2 db	0	0	0	0
39	71-005-2.51.2-0232054				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L14				
	15 db	0	0	0	0
40	71-005-2.51.2-0232055				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L15				
	44 db	0	0	0	0
41	71-005-2.51.2-0232056				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L16				
	18 db	0	0	0	0
42	71-005-2.51.2-0232057				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L17				
	6 db	0	0	0	0
43	71-005-2.51.2-0232058				
	Világító testek elhelyezése, belsőépítész tervek alapján				
	L18				
	18 db	0	0	0	0
44	71-005-2.51.2-0232059				
	Exit lámpatestek felszerelése				
	24 db	0	0	0	0
45	71-005-2.51.2-0232060				

	Figyelmeztető gong felszerelése				
	6 db	0	0	0	0
46	71-005-2.51.2-0232061				
	Digidim kezelő felszerelése				
	1 db	0	0	0	0
47	71-005-2.51.2-0232062				
	TV csatlakozási pont kialakítása				
	1 db	0	0	0	0
48	71-005-2.51.2-0232063				
	Struktúrált hálózat kialakítása				
	1 db	0	0	0	0
49	71-005-2.51.2-0232065				
	Vonalvilágító				
	L3, 4, 5, 7 jel szerint				
	anyagár nélkül, más tételekben				
	108 db	0	0	0	0
50	71-005-2.51.2-0232066				
	LEd szalag elhelyezése				
	205 m	0	0	0	0
51	71-005-2.51.2-0232067				
	Meglévő elektromos főelosztók átalakítása				
	2 db	0	0	0	0
52	71-005-2.51.2-0232068				
	Vonali szabályozók bekötése, beüzemelése				
	70 db	0	0	0	0
53	71-005-2.51.2-0232069				
	100 A leválasztó, biztosíték				
	1 db	0	0	0	0
54	71-005-2.51.2-0232070				
	Mozgó híd betáp kialakítása				
	1 db	0	0	0	0
55	71-005-2.51.2-0232071				
	EPH kialakítása				
	1 db	0	0	0	0
56	71-005-2.51.2-0232072				
	Árintésvédelmi, szabványossági és szigetelési jegyzőkönyvek				
	1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

72. Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	72-011-11.1.2.1.2 52" LCD monitor elhelyezése, falba süllyesztve, fogadó kerettel				
	1 db	0	0	0	0
2	72-011-11.1.2.1.2-0000001 Előtétfalba süllyesztett egyedi egyedi tájékoztató füzet bemutató állvány, fekete üveg előlappal, rejtett LED világítással a színházi bejárat bal oldalán				
	1 db	0	0	0	0
3	72-011-11.1.2.1.2-0000002 Óriás plakát bokszt, önálló belső világítással az előcsarnok lejárati nyílása fölé				
	1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.4.2 Csővezetékek bontása, lágú, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 25 - 32 között	90 m	0	0	0
2	81-004-1.5.1.1.1.1.1-0334001 Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12 Viega Prestabo cső, ötvöztelen szénacél, 6 m-es számban, 15 x 1,2, Csz.: 559 441	110 m	0	0	0
3	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső, ötvöztelen szénacél, 6 m-es számban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458	90 m	0	0	0
4	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo cső, ötvöztelen szénacél, 6 m-es számban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465	50 m	0	0	0
5	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,				

DN 12 - DN 50,

DN 25

Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálaban, 28 x 1,5,

Csz.: 559 472

50 m**0****0****0****0****6 81-004-1.5.1.1.3.1.2-0373711**

Fűtési vezeték,

csőcsatlakozások készítése

15-50

15 db**0****0****0****0****7 81-013-1.3-0461007**

Fűtésszerelési munkák előtt fűtési kör kiszakaszolása, , fűtési rendszer leürítése, majd a szerelési munkák után a fűtési rendszer átmosása, vízzel való feltöltése

1 klt**0****0****0****0****8 81-013-1.3-0461008**

Fűtésszerelési munkák nyomáspróbái

1 klt**0****0****0****0****9 81-013-1.3-0461009**

Mérőműszeres besabályozás, besabályozási jegyzőkönyv készítés

1 klt**0****0****0****0****10 81-013-1.3-0461010**

Tervezői művezetés

10 alk**0****0****0****0****Munkanem összesen: (HUF)****0****0**

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-009-5.1-0112781 Kolo Cocktail l31845 45 cm átmérőjű sülly. mosdó 15 db	0	0	0	0
2	82-009-5.1-0112782 Monoblokkos ,alsó kifolyású WC csésze fedlappal alföldi 21 db	0	0	0	0
3	82-009-5.1-0112783 NOVA PRO vizelde felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású M36010 8 db	0	0	0	0
4	82-009-5.1-0112784 Merida Szappanadagoló álló típus D34 9 db	0	0	0	0
5	82-009-5.1-0112785 Merida falba építhető papírtörölő adagoló SIMPLICITY család 6457 2 db	0	0	0	0
6	82-009-5.1-0112786 Merida falba építhető hulladékgyűjtő SIMPLICITY család 6474 2 db	0	0	0	0
7	82-009-5.1-0112787 Merida 6467 a kéztörölő adagoló kapacitása 800 lap / hulladékgyűjtő 19 liter 2 db	0	0	0	0
8	82-009-5.1-0112789 Kolo Style 60 x 46 cm, L21960 szifontakaróval 4 db	0	0	0	0
9	82-009-5.1-0112790 Kolo Style L22136 kézmosó szifontakaróval 1 db	0	0	0	0
10	82-009-5.1-0112791 90 x 90 cm, 662490 iCon szögletes zuhanytálca mélység 5 cm, akril 2 db	0	0	0	0
11	82-009-5.1-0112792 Merida kékszárító JUNIOR típus M88A 2 db	0	0	0	0

12 **82-009-5.1-0112794**

Merida szappanadagoló típus D32P

5 db**0****0****0****0**13 **82-009-5.1-0112795**

Merida R9 papírtörő adagoló

1 db**0****0****0****0**

Munkanem összesen: (HUF)

0**0**

84. Légkondicionáló berendezések

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	84-000-1.1 Légkondicionáló leszerelése, áthelyezése, beüzemelése. 1 klt	0	0	0	0
Munkanem összesen: (HUF)				0	0