

Név : Vécsey lakótelep

Cím : XX. kerület

Eperjes utca- Károly utca

Orsolya utca Wesselényi utca

által határolt terület

A munka leírása:

Zöldfelületek és járdák felújítása

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		
2.2 Áfa	27.00 %	0

.....  
Aláírás

## Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
I. Fejezet munkanemei összesen	0	0

## 21. Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-001-1.1.2</b> Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között <b>6 db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>21-001-2.1.1-0000001</b> Egyes fák legallyazása, kosaras emelővel 31-40 cm törzsátmérő között <b>45 db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>21-001-9.1</b> Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, I-III. oszt. talajban <b>1873 10 m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>21-001-13.1.1-0631101</b> Füvesítés sík felületen Dekor Park, vagy Landscaper Sun & Shade árnyéktűrő fűmagkeverék 25 gr/m2. Magágy készítése után hengerezés. Vetésmélység max. 1 cm. Vetés után hengerezés. Talaj 3-5 cm mélységben állandó nyirkos legyen <b>1873 10 m2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>21-003-5.1.1.1</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, I-II. talajosztály <b>148 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>21-003-6.1.1</b> Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig <b>99 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>21-003-11.1.1</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig <b>148 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>21-004-2.1.1</b>				

Földmű vízszintes felületének rendezése  
a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,  
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,  
16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban,  
talajosztály: I-IV.

**18730 m2** **0** **0** **0** **0**

9 **21-004-3.1**

Humuszterítés 10 cm vastagságig  
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával  
vízszintes felületen 50 m-ig

**18730 m2** **0** **0** **0** **0**

10 **21-004-5.1.1.1**

Tükkörkészítés tömörítés nélkül,  
sík felületen  
gépi erővel,  
kiegészítő kézi munkával  
talajosztály: I-IV.

**496 m2** **0** **0** **0** **0**

11 **21-008-2.1.3**

Tömörítés bármely tömörítési osztályban  
gépi erővel,  
nagy felületen,  
tömörségi fok: 95%

**50 m3** **0** **0** **0** **0**

12 **21-008-3.1.2**

Simító hengerlés  
a földmű (tükkör és padka) felületén,  
gépi erővel,  
3,0 m-nél nagyobb szélességnél

**496 m2** **0** **0** **0** **0**

13 **21-011-7.2-0120123**

Talajjavító réteg  
0-35 poros murva

**4 m3** **0** **0** **0** **0**

14 **21-011-11.6**

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,  
lerakóhelyi díjjal,  
8,0 m<sup>3</sup>-es konténerbe

**51 db** **0** **0** **0** **0**

---

**Munkanem összesen: (HUF)**

**0** **0**

---

**22. Szivárgóépítés, alagsövezés**

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>22-003-6.1-0120125</b> Szivárgó paplan készítése kész tükörre, nyers homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza <b>50 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkanem összesen: (HUF)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése**

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>61-005-1.1-0012040</b> Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} =$ 16 mm, $m = 5,3$ finomsági modulussal	<b>50 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkanem összesen: (HUF)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**62. Kőburkolat készítése**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>62-002-21.3-0610721</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 772 m	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen: (HUF)</b>				0	0

**63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>63-001-1.1</b> Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással <b>9.6 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>63-005-4.1</b> ÁTDOLGOZVA 63-101; 63-102; 63-103 tételcsoportba! Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve <b>43 m3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkanem összesen: (HUF)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



**91. Kert- és parképítési munka**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>91-004-1.1.2-0210100</b> Schönbrunni pad elhelyezése <b>5 db</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>91-007-1.1.1.1.1-0410021</b> Természetes vízre telepített öntözőrendszerek (talajvíz kút, mélykút, folyóvíz, tóvíz, ciszternában gyűjtött víz) kialakítása, kompletten, csövezéssel, locsoló fejekkel, automatikával <b>1 klt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkanem összesen: (HUF)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>