

PESTERZSÉBET, DUNAI-SÉTÁNY - ÁRAZOTT KÖLTSÉGBECSLÉS

TAJ.- ÉS KERTÉPÍTÉSZETI FEJEZET

Sorszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységre jutó (HUF)			Tétel ára összesen (HUF)
				Anyag	Díj	Anyag+Díj	Anyag és Munkadíj
0. Előkészítő munkák							
	Tervezői művezetés - külön megállapodás	0	mnap	0 Ft	133 875 Ft	133 875 Ft	0 Ft
	Geodéziai munkák - bemérés, kitűzés	25	mnap	0 Ft	102 375 Ft	102 375 Ft	2 559 375 Ft
	Megvalósulási terv készítése - külön megállapodás	0	mnap	0 Ft	133 875 Ft	133 875 Ft	0 Ft
ÖSSZ.							2 559 375 Ft
1. Bontási munkák							
Burkolatarchitektúrák bontása							
	aszfalt burkolat bontása aléptímmel, ~40cm vtg-ban	541,37	m2	0 Ft	5 355 Ft	5 355 Ft	2 899 036 Ft
	aszfalt burkolat marása, ~4-5cm vtg-ban	447,01	m2	0 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	715 216 Ft
	szórt burkolat bontása aléptímmel, ~40cm vtg-ban	162,97	m2	0 Ft	2 205 Ft	2 205 Ft	359 349 Ft
	négyzetes térkő burkolat bontása aléptímmel nélkül, ~20cm vtg-ban	11,09	m2	0 Ft	2 520 Ft	2 520 Ft	27 947 Ft
	négyzetes térkő burkolat bontása aléptímmel, ~40cm vtg-ban	12,69	m2	0 Ft	3 938 Ft	3 938 Ft	49 973 Ft
	színes térkő burkolat bontása aléptímmel nélkül, ~10cm vtg-ban	0,00	m2	0 Ft	2 520 Ft	2 520 Ft	0 Ft
	beton burkolat bontása aléptímmel, ~40cm vtg-ban	57,03	m2	0 Ft	5 355 Ft	5 355 Ft	305 396 Ft
	viacolor burkolat bontása aléptímmel, ~40cm vtg-ban	36,15	m2	0 Ft	3 938 Ft	3 938 Ft	142 359 Ft
	kiselemes térkő burk. bontása aléptímmel nélkül játszón, ~10cm vtg-ban és deponálása	43,20	m2	0 Ft	2 520 Ft	2 520 Ft	108 864 Ft
	faburkolat bontása (játsszótéren) aléptímmel, ~40cm vtg-ban	10,52	m2	0 Ft	3 150 Ft	3 150 Ft	33 138 Ft
	homok burkolat bontása aléptímmel, ~40cm vtg-ban	16,10	m2	0 Ft	2 205 Ft	2 205 Ft	35 501 Ft
	terepdomb elbontása	38,34	m3	0 Ft	2 205 Ft	2 205 Ft	84 540 Ft
	bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal (a meglévő rossz állapotú stégek bontása nem képezi a projekt tárgyát)	502,45	m3	0 Ft	13 388 Ft	13 388 Ft	6 726 809 Ft
ÖSSZ.							11 488 127 Ft
Léneáris térépítészeti elemek bontása							
	süllyesztett útszegély bontása (fürdő mögötti aszfalt burkolat mentén)	121,1	fm	0 Ft	1 890 Ft	1 890 Ft	228 879 Ft
	beton szegély (10cm vtg.) bontása (felújított csónakház előtti szórt burk. mellett)	36,33	fm	0 Ft	1 890 Ft	1 890 Ft	68 664 Ft
	beton kerti szegély (5cm vtg.) bontása	0,00	fm	0 Ft	1 575 Ft	1 575 Ft	0 Ft
	kerítések bontása a sétány folytonosságának biztosítása érdekében	22,12	fm	0 Ft	5 513 Ft	5 513 Ft	121 948 Ft
	bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal	17,96	m3	0 Ft	13 388 Ft	13 388 Ft	240 382 Ft
ÖSSZ.							659 872 Ft
Berendezések, térbútorok, játszóeszközök bontása							
	támlás padok, lócák	16	db	0 Ft	15 750 Ft	15 750 Ft	252 000 Ft
	hulladékgyűjtők	4	db	0 Ft	11 813 Ft	11 813 Ft	47 252 Ft
	ivókút felépítményének cseréje	4	db	0 Ft	39 375 Ft	39 375 Ft	157 500 Ft
	ivókút áthelyezése	2	db	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	60 000 Ft
	kandeláberek áthelyezése	2	db	0 Ft	55 125 Ft	55 125 Ft	110 250 Ft
	műanyag csúszdák (játsszótéren) bontása	2	db	0 Ft	23 625 Ft	23 625 Ft	47 250 Ft
	beton sólya bontása	1	db	0 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft
	játsszótéri lépcső bontása	8,4	m2	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	462 000 Ft
	bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal	150	m3	0 Ft	13 388 Ft	13 388 Ft	2 008 200 Ft
ÖSSZ.							3 270 452 Ft
Fakivágás, cserjeirtás, kalodázás							
	fakivágás tuskóirtással (10cm törzsátmérő alatt)	3	db	0 Ft	31 500 Ft	31 500 Ft	94 500 Ft
	fakivágás tuskóirtással (10cm törzsátmérő felett)	1	db	0 Ft	55 125 Ft	55 125 Ft	55 125 Ft
	irtandó szoliter cserjék	15	db	0 Ft	12 600 Ft	12 600 Ft	189 000 Ft
	irtandó cserjefolt	13,20	m2	0 Ft	1 103 Ft	1 103 Ft	14 560 Ft
	kalodázandó fák	41	db	5 513 Ft	4 725 Ft	10 238 Ft	419 758 Ft
	bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal	42,625	m3	0 Ft	13 388 Ft	13 388 Ft	570 664 Ft
ÖSSZ.							1 343 606 Ft
2. Tereprendezési munkák							
	termőföld feltöltés tervezett terepszintig elbontott burkolatok helyén	474,51	m2	4 095 Ft	1 890 Ft	5 985 Ft	2 839 942 Ft
	tűkörkiemelés tervezett burkolatok / építmények építéséhez, ~30cm vtg-ban	2219,43	m2	0 Ft	4 820 Ft	4 820 Ft	10 697 653 Ft
ÖSSZ.							13 537 595 Ft
3. Építési munkák (burkolatok-, szegélyek-, egyedi elemek)							
Burkolatarchitektúrák, szegélyek							
Burkolatok a sétány területén							
F01a	ÚJ hengerelt aszfalt burkolat (a fürdő mögötti területen)	145,80	m2	7 000 Ft	6 773 Ft	13 773 Ft	2 008 103 Ft
F01b	felmart aszfalt burkolatra új kopórteleg (a fürdő mögötti területen)	447,01	m2	5 000 Ft	6 500 Ft	11 500 Ft	5 140 615 Ft
F02	térkö burkolat a sétányok mentén - gyalogos forgalomra!	1 494,65	m2	11 900 Ft	6 350 Ft	18 250 Ft	27 277 363 Ft
F03	Terraway - stabilizált burkolat az ivókutak környezetében	6,75	m2	29 579 Ft	10 112 Ft	39 691 Ft	267 914 Ft
F04	szórt (kulé) kavics burkolat, mint kavicsos plázs	75,22	m2	5 985 Ft	2 363 Ft	8 348 Ft	627 937 Ft
F05a	Thermowood burkolat tervezett víziállásokon/úszóműveken	620,79	m2	16 773 Ft	9 250 Ft	26 023 Ft	16 154 818 Ft
F05b	Thermowood burkolat tervezett teraszokon	231,96	m2	18 424 Ft	9 450 Ft	27 874 Ft	6 465 653 Ft
ÖSSZ.							57 942 403 Ft
Burkolatok a játszótér területén							
F08	felszedett kiselemes térkő alkalmazása járdabovításhoz	58,70	m2	11 894 Ft	4 568 Ft	16 462 Ft	966 319 Ft
F09	ütéscsillapító öntött gumiburkolat	147,61	m2	45 360 Ft	11 592 Ft	56 952 Ft	8 406 685 Ft
F10	ütéscsillapító folyami homok burkolat bővítése	55,00	m2	6 221 Ft	2 835 Ft	9 056 Ft	498 080 Ft
F12	Thermowood burkolat az ivókútnál, csúszópálya mellett, padok alatt	99,58	m2	18 424 Ft	9 450 Ft	27 874 Ft	2 775 693 Ft
ÖSSZ.							12 646 777 Ft
Szegélyek							
SZ01	beton kerti szegély aléptímmel	1 350,00	fm	2 993 Ft	2 678 Ft	5 671 Ft	7 655 850 Ft
SZ02	akác rönkszegély (d=15cm) aléptímmel	10,00	fm	11 340 Ft	4 725 Ft	16 065 Ft	160 650 Ft
SZ03	süllyesztett útszegély a fürdő parkolójának bejáratánál aléptímmel	69,10	fm	2 993 Ft	3 780 Ft	6 773 Ft	468 014 Ft
ÖSSZ.							8 284 514 Ft
Építmények, egyedi szerkezetek/berendezések							
E01	egyedi kialakítású információs tábla a projekt logójával	1	db	47 250 Ft	7 875 Ft	55 125 Ft	55 125 Ft
E02	egyedi kialakítású ülőfelületek az indítópontnál (17,22 m2)	2	db	787 500 Ft	236 250 Ft	1 023 750 Ft	2 047 500 Ft
E03	egyedi kialakítású perem/korlát az úszóművek szegélyezésére	75,00	fm	12 500 Ft	2 100 Ft	14 600 Ft	1 095 000 Ft
E04	egyedi kialakítású illemhely pavilon	0	db	15 750 000 Ft	3 150 000 Ft	18 900 000 Ft	0 Ft
	lépcsősor a játszótéren	1	db	551 250 Ft	225 000 Ft	776 250 Ft	776 250 Ft
	terepdomb deszkázatának kialakítása	1	db	800 000 Ft	1 550 000 Ft	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
	terepdombon kialakítandó korlát	14,20	fm	12 500 Ft	3 500 Ft	16 000 Ft	227 200 Ft
	egyedi kialakítású víziállások/úszóművek (5 db)	620,51	m2	47 000 Ft	13 500 Ft	60 500 Ft	37 540 855 Ft

Sorszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységre jutó (HUF)			Tétel ára összesen (HUF)
				Anyag	Díj	Anyag+Díj	Anyag és Munkadíj
új sólya		1	db	787 500 Ft	236 250 Ft	1 023 750 Ft	1 023 750 Ft
					ÖSSZ.		45 115 680 Ft

Sorszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Egységre jutó (HUF)			Tétel ára összesen (HUF)
				Anyag	Díj	Anyag+Díj	Anyag és Munkadíj
4. Építési munkák 02. (berendezési tárgyak és egyéb)							
Berendezési tárgyak és egyéb							
B01	támlás pad (Mmcitő Vera LV751tk)	25	db	118 440 Ft	29 610 Ft	148 050 Ft	3 701 250 Ft
B02	lóca (Mmcitő Vera LV711tk)	9	db	74 340 Ft	18 585 Ft	92 925 Ft	836 325 Ft
B03	íves lóca (Mmcitő Vera Solo LVS11tk / LVS60 / LVS61)	4	db	138 600 Ft	34 650 Ft	173 250 Ft	693 000 Ft
B04	L' metszetű lóca (Mmcitő Landscape Compact LPC11tk)	3	db	279 000 Ft	69 750 Ft	348 750 Ft	1 046 250 Ft
B05	rögzített nyugágak (Mmcitő Rivage RVA151tk)	7	db	168 840 Ft	42 210 Ft	211 050 Ft	1 477 350 Ft
B06	sakkasztal (Mmcitő Tably TCH415tk)	2	db	207 900 Ft	51 975 Ft	259 875 Ft	519 750 Ft
B07	támlás szék a sakkasztalokhoz (Mmcitő Vera LV752tk)	4	db	75 600 Ft	18 900 Ft	94 500 Ft	378 000 Ft
B08	piknikasztal (Mmcitő Vera Solo LVS911tk)	3	db	165 060 Ft	41 265 Ft	206 325 Ft	618 975 Ft
B09	hulladékgyűjtő (Mmcitő Prax PRX115tk)	13	db	157 500 Ft	39 375 Ft	196 875 Ft	2 559 375 Ft
B10	kerékpártámasz (Mmcitő Bikepark BPK110)	20	db	41 580 Ft	10 395 Ft	51 975 Ft	1 039 500 Ft
B11	forgalomterelő oszlop (Mmcitő Mielon SM100)	4	db	40 320 Ft	10 080 Ft	50 400 Ft	201 600 Ft
B12	teleszkópos 'parkolóőr' beépített zárral	1	db	39 900 Ft	9 975 Ft	49 875 Ft	49 875 Ft
B13	napvitória a játszótéren (7x7x7m, bézs vászon, tartóoszlopok színe: RAL 9006)	4	db	264 600 Ft	66 150 Ft	330 750 Ft	1 323 000 Ft
B14a	ÚJ ivókút új bekötéssel (Városszépítő Kft, Csongor ivókút, RAL 9006 porfestéssel)	1	db	205 380 Ft	51 345 Ft	256 725 Ft	256 725 Ft
B14b	ivókút csere: új felépítmény (Városszépítő Kft, Csongor ivókút, RAL 9006 porfestéssel)	4	db	22 000 Ft	67 345 Ft	89 345 Ft	357 380 Ft
B15	kandeláber kiépítéssel	21	db	1 048 320 Ft	209 664 Ft	1 257 984 Ft	26 417 664 Ft
B16	térfigyelő kamerával felszerelt kandeláber	5	db	1 121 400 Ft	224 280 Ft	1 345 680 Ft	6 728 400 Ft
						ÖSSZ.	48 204 419 Ft
Játszóeszközök							
J01	egyenes, széles csúszda (Eibe, 54010510126)	1	db	864 541 Ft	216 135 Ft	1 080 676 Ft	1 080 676 Ft
J02	íves csúszda (3 elemből építendő)						
	01. Eibe, 54018710126	1	db	225 476 Ft	56 369 Ft	281 845 Ft	281 845 Ft
	02. Eibe, 54019110126	1	db	402 525 Ft	100 631 Ft	503 156 Ft	503 156 Ft
	03. Eibe, 54019210126	1	db	365 086 Ft	91 272 Ft	456 358 Ft	456 358 Ft
J03	homokozós-sarazós játék (Eibe, 51104501100)	1	db	2 746 729 Ft	686 682 Ft	3 433 411 Ft	3 433 411 Ft
J04	multifunkcionális játékhajó (Eibe, 55914701100)	1	db	6 675 779 Ft	1 668 945 Ft	8 344 724 Ft	8 344 724 Ft
J05	mászáshoz szükséges kapaszkodók, kötelek...	40	db	6 250 Ft	1 563 Ft	7 813 Ft	312 500 Ft
J06	kombinált egyensúlyozó játék (IPS, VV013)	1	db	1 019 250 Ft	254 813 Ft	1 274 063 Ft	1 274 063 Ft
J07	evezős fészekhinta (IPS, VV052)	1	db	553 500 Ft	138 375 Ft	691 875 Ft	691 875 Ft
J08	rugós játék (Eibe, 5670120)	1	db	297 267 Ft	74 317 Ft	371 584 Ft	371 584 Ft
						ÖSSZ.	16 378 608 Ft
5. Építési munkák 03. (zöldfelületek)							
Növénytelepítés							
	lombos fák telepítése (átl. 16/18-as méret) talajelőkészítéssel	38	db	86 625 Ft	26 775 Ft	113 400 Ft	4 309 200 Ft
	cserje- és/vagy évelő felületek kialakítása (cserjék átl. 30/40-es méret)	440,69	m2	6 300 Ft	2 720 Ft	9 020 Ft	3 975 024 Ft
	gyepesítés fűmagvetéssel (elsősorban felülvetés!!!)	1 950,00	m2	550 Ft	250 Ft	800 Ft	1 560 000 Ft
Kapcsolódó munkálatok							
	mulcsterítés cserje- és/vagy évelő felületeken 7cm vastagságban	440,69	m2	1 510 Ft	386 Ft	1 896 Ft	835 548 Ft
	talajelőkészítés és tápanyag utánpótlás (cserje- és/vagy évelő felületek)	440,69	m2	158 Ft	630 Ft	788 Ft	347 264 Ft
	új lombos fák 3 oldalai karózása, rögzítése hevederrel	38	db	5 513 Ft	4 725 Ft	10 238 Ft	389 044 Ft
	zöldfelületek beöntözése a telepítéseket követően	3 000,00	m2	158 Ft	315 Ft	473 Ft	1 419 000 Ft
						ÖSSZ.	12 835 080 Ft
	Bálmás párajáték	1	db	2 500 000 Ft	500 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Öntözőrendszer kiépítése szivattyúval	3 000,00	m2	1 200 Ft	1 000 Ft	2 200 Ft	6 600 000 Ft
						ÖSSZ.	9 600 000 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ:							243 866 507 Ft
Tartalékkeret (3%):							7 315 995 Ft
MINDÖSSZESEN NETTÓ:							251 182 502 Ft
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:							319 001 778 Ft

A költségbecslés 2020-ra aktualizált árakkal készült.

A költségbecslés az elfogadott engedélyezési terv alapján készült, pontosítása a kiviteli terv elkészülte után lehetséges!