

Árajánlat!

Ajánlat

kérő: Potoczky Attila
Integrit XX Kft.

Ajánlat tevő: Csekő Zoltán
1203 Bp. Téglagyár Tér 12.
Adó sz.: 60439880-2-43

Tárgy: Budapest Török F. u. 11. Társasház tűzfal felújítási munkái.

Ügyirat sz.:

Munka megnevezés:	Menny.:	Anyag:	Díj:
Tető ácsszerkezetének megtámasztása a felújítás ideéig.		25.000 Ft	35.000 Ft
Állvány építés (külső, ha a szomszéd beleegyezik)	180 m2		150.000 Ft
Felújítandó tűzfal bontása	135 m2		240.000 Ft
Tűzfal visszafalazása 1.5 m erősítő pillér falazattal, fél téglá szélességben.	120 m2	460.000 Ft	590.000 Ft
Kéménypillér falazás. Új fedkő elhelyezés	20 fm	113.550 Ft	125.000 Ft
Záró vasalt beton koszorú készítése (14cm x 8 cm x 37 m)	37 fm	34.648 Ft	60.000 Ft
Bádogos munkák:			
Fallefedés (33 kiter. szél) hg acél	Rögzítő lemezzel, álló korcos. 37 fm	45.000 Ft	65.500 Ft
Takaró lemez és falszegély szerelés 33 kit sz. Hg acél.	37 fm	27.000 Ft	35.000 Ft
Szarufa megerősítés 2 oldali palló (5x15 cm megerősítéssel)	10 fm	26.772 Ft	25.000 Ft
Lécezés cseréje, szükség szerint cserép pótlás. (Lécezés a tűzfalat határoló felületet érinti.)	38 m2	29.330 Ft	133.000 Ft
Tűzfal vakolása helyszínen kevert mész homok cement habarcsból símítva. (3 cm ig)	170 m2	195.000 Ft	530.000 Ft
Keletkezett sirtt elszállítása	26 m3	130.000 Ft	35.000 Ft
Anyag beszerzés, munkaterületre termelés.	25 t.		140.000 Ft

Összesen:	1.086.300 Ft	2.163.000 Ft
Nettó:		3.249.300 Ft
Áfa:		877.311 Ft
Bruttó:		4.126.611

Munka feltétele víz és elektromos áram biztosítása.

Munka időtartama: 25-28 munkanap.

Ajánlat érvényes: 180 napig.

A költség a felelős műszaki ellenőr díját nem tartalmazza.

Az ajánlattól eltérő műszaki és mennyiségi eltéréstől a költségek változnak. Újabb ajánlattétel szükséges.

Munka várható kezdése: 2018 szeptember-

Az költségvetés Bogár Bianka ajánlat kérésének paramétereire alapján készültek.

Budapest, 2018.07.24.

.....
Csekő Zoltán E.V.